

**Aktualny przedmiar robót**

zał. nr 5A

Remonty bieżące dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Oświęcimia

Lp.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość	Cena jedn. Brutto	Razem brutto
1	KNR 2-01 205-2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,15 m <sup>3</sup> , grunt kat III	m <sup>3</sup>	1		
2	KNNR 0006 0101-0700	Koryta wykonywane ręcznie o głębokości 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kategorii III, IV	m <sup>2</sup>	1		
3	KNNR 0006 0101-0900	Koryta wykonywane ręcznie o głębokości 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III, IV	m <sup>2</sup>	1		
4	KNNR 0006 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie, grubość warstwy do 10 cm	m <sup>3</sup>	1		
5	KNNR 0006 0113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1		
6		Wykonanie ław betonowych o przekroju 0,04 m <sup>2</sup>	m	1		
7		Rozebranie ławy betonowej o przekroju do 0,04 m <sup>2</sup> z wywiezieniem gruzu	m	1		
8		Wywiezienie gruzu samochodami	m <sup>3</sup>	1		

## Arkusz1

9	KNNR 0006 1001-0200	Powierzchniowe utrwalać nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym 10,0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o wymiarach 5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyladowczym do 5t	m <sup>2</sup>	3000		
10	KNNR 0006 1102-0400	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia	m <sup>2</sup>	700		
11	KNNR 0006 1108-0200	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno asfaltowymi, standard I, z mechanicznym obcinaniem krawędzi	t	1		
12	KNNR 0006 1301-0600	Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	1		
13	KNNR 0006 1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m <sup>3</sup>	szt	1		
14	KNNR 2-31 1106/01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych remonterem (analiza własna).	t	12		

Arkusz1

15		Wymiana krawężnika betonowego 15x30 cm (demontaż starego krawężnika i ławy, zabudowanie nowego na ławie betonowej, wywiezienie gruzu)	m	1		
16		Zalanie pęknięć, połączeń asfaltem na gorąco	m	1		
17		Remont wybojów masą asfaltową na zimno	t	2		
18		Prace pomocnicze niezbędne do należytego wykonania zamówienia (cena 1 r-g zawiera wszystkie narzuty)	r-g	10		
19	KNNR 6 0502-03 KNK 2-06 0401-02	Remont ścieku z kostki brukowej betonowej wibroprasowalnej 10x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, przy krawężniku, wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/20 pod ściek z kostki	m <sup>2</sup>	1		
20		dopłata do poz.19 za użycie nowej kostki brukowej	m <sup>2</sup>	1		
<b>Wartość kosztorysu brutto, z 23% VAT:</b>						

Wartość roboczogodziny = .....

Koszty pośrednie = .....

Zysk = .....