

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 KORYTARZ - PARTER</b>					
1.001	KNR 401/709/5 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany	8		szt
1.002	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2			
	sufit	$2,71 \cdot 6,00 + 5,71 \cdot 8,80 + 29,2 \cdot 2,71 + 23,60 \cdot 5,70 + 5,70 \cdot 15,00 = 365,66$			
	ściany	$(2,71 + 14,85 \cdot 2 + 3,00 \cdot 2 + 29,2 \cdot 2 + 23,60 \cdot 2 + 5,70 + 3,00) \cdot 1,57 - (2,45 \cdot 1,35 \cdot 11) + (2,45 + 1,35 \cdot 2) \cdot 0,25 \cdot 11 + (5,70 + 15,00 \cdot 2) \cdot 1,57 - (2,45 \cdot 1,35 \cdot 4) + (2,45 + 1,35 \cdot 2) \cdot 0,25 \cdot 4 = 265,504$	~631,16		m2
1.003	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	2,00		m2
1.004	KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian			
		$(2,71 + 6,00 + 3,00 \cdot 2 + 8,80 + 14,85 + 29,20 + 3,00 + 23,60 + 5,70 + 52,80) \cdot 1,60 + (0,25 \cdot 0,90 \cdot 2) \cdot 11 + (0,25 \cdot 2 \cdot 0,7) \cdot 11 + (5,70 + 15,00 \cdot 2) \cdot 1,60 + (0,25 \cdot 0,90 \cdot 2) \cdot 4 = 311,976$			
		$-(0,90 \cdot 12 + 0,80) \cdot 1,60 + (0,90 + 1,50 \cdot 4 + 1,90) \cdot 1,60 = -32,64$	~279,34		m2
1.005	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt			
	pod mal. emulsyjne i olejne	$265,51 + 279,34 = 544,85$	~544,9		m2
1.006	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			
	sufity	$365,66 = 365,66$	~365,66		m2
1.007	ORGB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	365,66		m2
1.008	ORGB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku			
	pod mal. emulsyjne	$265,504 = 265,504$	~265,50		m2
1.009	KNR 23/2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
	przy oknach	$(2,45 + 2,05 \cdot 2) \cdot 15 = 98,25$	98,250		mb
1.010	KNR 2/1402/3	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne			
		$365,66 + 265,504 = 631,164$	631,164		m2
1.011	KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	279,34		m2
1.012	KNRW 401/1209/3 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okiennej, do 1,0·m2, 2-krotne			
		$0,7 \cdot 1,50 \cdot 3 = 3,15$	3,150		m2
1.013	KNRW 401/1209/8 (2)	T.9914 zał. og. Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0·m2, 2-krotne			
		$(0,80 \cdot 2,00 \cdot 12 + 0,70 \cdot 2,00) \cdot 2,75 = 56,65$	56,650		m2
1.014	KNR 401/322/2	Wymiana krtek wentylacyjnych PVC	4,00		szt
1.015	KNR 401/815/7	Anal. Wymiana obróbki dylatacji z desek szer.30cm			
		$3,17 \cdot 2 + 5,71 + 3,17 + 2,71 = 17,93$	17,930		m
1.016	KNR 202/129/2	Anal. Obsadzenie podokienników o długości ponad 1·m - montaż nakładek z PCW na podokienniki 250 cm x 30 cm	15		szt
1.017	KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki	14		szt
1.018	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika - demontaż i ponowny montaż (z wykorzystanie istniejących zaworów)	11		kpl
1.019	KNR 401/817/5	Anal. Demontaż i uzupełnienie listew przyściennych z PCW R= 1,20			
		$2,71 + 14,85 \cdot 2 + 3,00 \cdot 2 + 29,20 \cdot 2 + 23,60 \cdot 2 + 3,00 + 5,70 + 0,25 \cdot 2 \cdot 11 + 5,70 + 15,00 \cdot 2 = 193,91$			
		$-(0,90 \cdot 13 + 0,80 + 1,50 \cdot 4 + 1,9) = -20,4$	~173,51		m
1.020	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	365,66		m2
1.021	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folią			
		$2,45 \cdot 2,05 \cdot 15 = 75,338$	75,338		m2



## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 KORYTARZ - I p.</b>					
1.001 KNR 401/709/5 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany		8		szt
1.002 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2				
sufit	$2,71 \cdot 6,00 + 5,71 \cdot 8,80 + 29,2 \cdot 2,71 + 23,60 \cdot 5,70 = 280,16$				
ściany	$(2,71 + 14,85 \cdot 2 + 3,00 \cdot 2 + 29,2 \cdot 2 + 23,60 \cdot 2 + 5,70 + 3,00) \cdot 1,57 - (2,45 \cdot 1,35 \cdot 11) + (2,45 + 1,35 \cdot 2) \cdot 0,25 \cdot 11 = 217,535$		~497,69		m2
1.003 KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)		2,00		m2
1.004 KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian				
	$(2,71 + 6,00 + 3,00 \cdot 2 + 8,80 + 14,85 + 29,20 + 3,00 + 23,60 + 5,70 + 52,80) \cdot 1,60 + (0,25 \cdot 0,90 \cdot 2) \cdot 11 + (0,25 \cdot 2 \cdot 0,7) \cdot 11 = 253,056$				
	$-(0,90 \cdot 12 + 0,80) \cdot 1,60 = -18,56$		~234,50		m2
1.005 ORGB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	$217,53 + 234,50 = 452,03$	~452,0		m2
1.006 ORGB 202/1134/1 (2)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		280,16		m2
1.007 ORGB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku		280,16		m2
1.008 ORGB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku	$217,53 = 217,53$	~217,53		m2
pod mal. emulsyjne					
1.009 KNR 23/2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	$(2,45 + 2,05 \cdot 2) \cdot 11 = 72,05$	72,050		mb
1.010 KNR 2/1402/3	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	$280,16 + 217,53 = 497,69$	497,690		m2
1.011 KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		234,50		m2
1.012 KNRW 401/1209/3 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okiennej, do 1,0·m2, 2-krotne	$0,7 \cdot 1,50 \cdot 3 = 3,15$	3,150		m2
1.013 KNRW 401/1209/8 (2)	T.9914 zał. og. Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0·m2, 2-krotne	$(0,80 \cdot 2,00 \cdot 12 + 0,70 \cdot 2,00) \cdot 2,75 = 56,65$	56,650		m2
1.014 KNR 401/322/2	Wymiana krętek wentylacyjnych PVC		4,00		szt
1.015 KNR 401/815/7	Anal. Wymiana obróbki dylatacji z desek szer.30cm	$3,17 \cdot 2 + 5,71 + 3,17 + 2,71 = 17,93$	17,930		m
1.016 KNR 202/129/2	Anal. Obsadzenie podokienników o długości ponad 1·m - montaż nakładek z PCW na podokienniki 250 cm x 30 cm		11		szt
1.017 KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki		13,00		szt
1.018 KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika - demontaż i ponowny montaż ( z wykorzystanie istniejących zaworów)		7,00		kpl
1.019 KNR 401/817/5	Anal. Demontaż i uzupełnienie listew przyściennych z PCW R= 1,20	$2,71 + 14,85 \cdot 2 + 3,00 \cdot 2 + 29,20 \cdot 2 + 23,60 \cdot 2 + 3,00 + 5,70 + 0,25 \cdot 2 \cdot 11 = 158,21$			
	$-(0,90 \cdot 12 + 0,80) = -11,6$		~146,61		m
1.020 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		280,16		m2
1.021 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folią	$2,45 \cdot 2,05 \cdot 11 = 55,248$	55,248		m2



## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 KORYTARZ - II p.					
1.001 KNR 401/709/5 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany		8		szt
1.002 KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2				
sufit	$2,71 \cdot 6,00 + 5,71 \cdot 8,80 + 29,2 \cdot 2,71 + 23,60 \cdot 5,70$	= 280,16			
ściany	$(2,71 + 14,85 \cdot 2 + 3,00 \cdot 2 + 29,2 \cdot 2 + 23,60 \cdot 2 + 5,70 + 3,00) \cdot 1,57 - (2,45 \cdot 1,35 \cdot 11) + (2,45 + 1,35 \cdot 2) \cdot 0,25 \cdot 11$	= 217,535	~497,69		m2
1.003 KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)		2,00		m2
1.004 KNR 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian				
	$(2,71 + 6,00 + 3,00 \cdot 2 + 8,80 + 14,85 + 29,20 + 3,00 + 23,60 + 5,70 + 52,80) \cdot 1,60 + (0,25 \cdot 0,90 \cdot 2) \cdot 11 + (0,25 \cdot 2 \cdot 0,7) \cdot 11$	= 253,056			
	$-(0,90 \cdot 12 + 0,80) \cdot 1,60$	= -18,56	~234,50		m2
1.005 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	$217,53 + 234,50$	= 452,03	~452,0	m2
1.006 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt		280,16		m2
1.007 ORGB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku		280,16		m2
1.008 ORGB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku				
pod mal. emulsyjne	$217,53$	= 217,53	~217,53		m2
1.009 KNR 23/2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	$(2,45 + 2,05 \cdot 2) \cdot 11$	= 72,05	72,050	mb
1.010 KNR 2/1402/3	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne	$280,16 + 217,53$	= 497,69	497,690	m2
1.011 KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne		234,50		m2
1.012 KNRW 401/1209/3 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okiennej, do 1,0·m2, 2-krotne	$0,7 \cdot 1,50 \cdot 3$	= 3,15	3,150	m2
1.013 KNRW 401/1209/8 (2)	T.9914 zał. og. Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0·m2, 2-krotne	$(0,80 \cdot 2,00 \cdot 12 + 0,70 \cdot 2,00) \cdot 2,75$	= 56,65	56,650	m2
1.014 KNR 401/322/2	Wymiana krutek wentylacyjnych PVC		4,00		szt
1.015 KNR 401/815/7	Anal. Wymiana obróbki dylatacji z desek szer.30cm	$3,17 \cdot 2 + 5,71 + 3,17 + 2,71$	= 17,93	17,930	m
1.016 KNR 202/129/2	Anal. Obsadzenie podokienników o długości ponad 1·m - montaż nakładek z PCW na podokienniki 250 cm x 30 cm		11		szt
1.017 KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki		13,00		szt
1.018 KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika - demontaż i ponowny montaż (z wykorzystanie istniejących zaworów)		7,00		kpl
1.019 KNR 401/817/5	Anal. Demontaż i uzupełnienie listew przysściennych z PCW R= 1,20	$2,71 + 14,85 \cdot 2 + 3,00 \cdot 2 + 29,20 \cdot 2 + 23,60 \cdot 2 + 3,00 + 5,70 + 0,25 \cdot 2 \cdot 11$	= 158,21		
	$-(0,90 \cdot 12 + 0,80)$	= -11,6	~146,61		m
1.020 KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		280,16		m2
1.021 KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien folią	$2,45 \cdot 2,05 \cdot 11$	= 55,248	55,248	m2



## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 KLATKA SCHODOWA</b>						
1.001 KNR 401/815/8	Anal. Demontaż listew					
		3,40*3	=	10,2	10,200	m
1.002 KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych , powierzchnia do 2·m2			1,00		szt
1.003 KNRW 401/322/6	Obsadzenie ościeżnic, krat, ściany z betonu, ościeżnica, do 2,0·m2			1,00		m2
1.004 KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe			1,60		m2
1.005 KNR 401/1202/9	Zał.og. pkt. 2.3 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2 R=1,15					
sufit		3,40*2,67+3,60*1,35+1,40*2,67+1,30*2,67*2+3,40*1,35*3+1,48*2,67	=	42,34		
ściany		(2,67+1,30)*1,55+(3,40+1,55)*0,5*3,60+(1,40*2+2,67)*3,40+(3,40+4,90)*0,5*4,70+(1,30*2+2,67)*1,55+(3,40+1,48+2,67+3,40+1,50*2+2,67)*1,55+1,10*1,60*0,5*2+2,00*2*2,00+1,30*2+1,30*2*0,60+2,60*2*0,60+(4,60*2*0,5*0,6)+1,35*0,60	=	107,706	~150,05	m2
1.006 KNR 401/1208/2	Zał.og. pkt 2.3 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian R=1,15					
		(2,67+1,30+3,60+2,67+1,40*2+3,40+1,30*2+2,67+3,40+1,48*2+2,67+3,40+1,50*2+2,67+1,10*2+2,00*3+1,30*3+2,67*3)*1,60	=	95,872		
		-(1,40+0,80*2+1,20*3)*1,60	=	-10,56	~85,31	m2
1.007 ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt					
ściany pod mal. emulsyjne i lamperię		107,71+85,31	=	193,02	~193,0	m2
1.008 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			42,34		m2
1.009 ORGB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku			42,34		m2
1.010 ORGB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku					
pod mal. emuls.		107,706	=	107,706	~107,71	m2
1.011 KNNR 2/1402/3	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne					
		107,71+42,34	=	150,05	~150,05	m2
1.012 KNR 401/1206/5 (2)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne			85,31		m2
1.013 KNRW 401/1207/2 (2)	Zał.og.pkt.2.3 Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne R=1,15					
boki schodów cokolik		1,35+3,60+3,40*3	=	15,15		
		1,30*2+2,67+3,60+1,40*2+2,67+3,40+1,30*2+2,67+3,40+1,48*2+2,67+3,40+1,50*2+2,67+1,10*2+2,00*2+1,30*2+2,67*2	=	55,25	70,400	m
1.014 KNRW 401/1209/8 (2)	Zał.og. T.9914 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0·m2, 2-krotne					
		(0,80*2,00)*2,75	=	4,4	4,400	m2
1.015 KNRW 401/1212/5 (2)	Zał.og.pkt.2.3 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie R=1,15					
krata		1,35*3,15	=	4,253		
balustrada		(3,60+3,40*3)*1,20	=	16,56	20,813	m2
1.016	Kalk. indyw. Malowanie na stopniach ostrzegawczych żółto - czarnych pasów			10,0		szt
1.017 KNRW 401/914/2	Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwyty) schodowych z drewna, drewno twarde, odcinki proste, ponad 1,0·m ( góra + bok)					
		(3,70+3,50*3+1,10)*2	=	30,6	30,600	m
1.018 KNRW 401/914/4	Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwyty) schodowych z drewna, drewno twarde, skrzyty, 90-180°			8		szt
1.019 KNRW 401/815/1	Anal. Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, uzupełnienie: cokół 2x10·cm, w odcinkach prostych - montaż listew drewnianych szer. 30 cm na ścianach					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
	$2,67+1,30*2+3,60+1,40+2,67+1,40+$ $3,40+1,30*2+2,67+3,40+1,48*2+2,67+$ $3,40+1,50*2+2,67+1,10*2+2,00*2-$ $1,20*4$	42,51		m
1.020 KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika - demontaż i ponowny montaż z wykorzystanie istniejących zaworów	1,00		kpl
1.021 KNR 401/919/21	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki	1,00		szt
1.022 KNR 202/1605/3 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 7·m, nakłady podstawowe	42,34		m2