
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ciągów komunikacyjnych - położenie wykładziny na ścianach w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu.
ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 7
ADRES INWESTORA : ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Baluś
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Baluś
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Podstawę do sporządzania kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe, uzupełnienie o wartość z rynku lokalnego.

1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto wskaźniki cenotwórcze.

2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.

ZAKRES ROBÓT - ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja ciągów komunikacyjnych - położenie wykładziny na ścianach w Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu.					
1		PARTER			
1.1		LAMPERIA			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
1		135.650	m ²	135.650	
				RAZEM	135.650
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO-	m ²		
d.1.	202 1134-02	WAŻNY) - powierzchnie pionowe			
1		135.650	m ²	135.650	
				RAZEM	135.650
3	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV.	m ²		
d.1.	1112-05	Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż)			
1	analogia	130.610	m ²	130.610	
				RAZEM	130.610
4	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - (szpalety	m ²		
d.1.	1112-05	okienne)			
1	analogia	Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż). Przyjąć	m ²	5.040	
		wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)			
		5.040			
				RAZEM	5.040
5	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - zgrzewanie wy-	m ²		
d.1.	1112-09	kładzin rulonowych			
1		135.650	m ²	135.650	
				RAZEM	135.650
2		I PIĘTRO			
2.1		LAMPERIA			
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2.	1202-09	ponad 5 m2			
1		104.780	m ²	104.780	
				RAZEM	104.780
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO-	m ²		
d.2.	202 1134-02	WAŻNY) - powierzchnie pionowe			
1		104.780	m ²	104.780	
				RAZEM	104.780
8	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV.	m ²		
d.2.	1112-05	Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż)			
1	analogia	99.740	m ²	99.740	
				RAZEM	99.740
9	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - (szpalety	m ²		
d.2.	1112-05	okienne)			
1	analogia	Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż). Przyjąć	m ²	5.040	
		wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)			
		5.040			
				RAZEM	5.040
10	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - zgrzewanie wy-	m ²		
d.2.	1112-09	kładzin rulonowych			
1		104.780	m ²	104.780	
				RAZEM	104.780
3		II PIĘTRO			
3.1		LAMPERIA			
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3.	1202-09	ponad 5 m2			
1		69.450	m ²	69.450	
				RAZEM	69.450
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO-	m ²		
d.3.	202 1134-02	WAŻNY) - powierzchnie pionowe			
1		69.450	m ²	69.450	
				RAZEM	69.450
13	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV.	m ²		
d.3.	1112-05	Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż)			
1	analogia	64.410	m ²	64.410	
				RAZEM	64.410
14	KNR 2-02	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - (szpalety	m ²		
d.3.	1112-05	okienne)			
1	analogia	Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż). Przyjąć	m ²	5.040	
		wsp. utrudnienia (R,M,S=1,6)			
		5.040			
				RAZEM	5.040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.3. 1	KNR 2-02 1112-09	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - zgrzewanie wykładzin rulonowych 69.450	m ² m ²	 69.450	
Kosztorys lamperia Szkoła nr 7 w Oświęcimiu				RAZEM	69.450
4	KL. SCHODOWA				
4.1	LAMPERIA				
16 d.4. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 21.450	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
17 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" (LUB RÓWNO- WAŻNY) - powierzchnie pionowe 21.450	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
18 d.4. 1	KNR 2-02 1112-05 analogia	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV. Wycena powinna obejmować (zakup, przygotowanie podłoża, montaż) 21.450	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450
19 d.4. 1	KNR 2-02 1112-09	Położenie wykładziny na ścianach z tworzyw sztucznych PCV - zgrzewanie wykładzin rulonowych 21.450	m ² m ²	 21.450	
				RAZEM	21.450