



Uwaga:

- Czapy kominowe oraz obróbki blacharskie kominów należy wyremontować.
- Brakujące kratki w otworach wentylacyjnych do uzupełnienia.
- Wszystkie wywiewki kanalizacyjne należy wypuścić ponad dach.
- Ubytki i pęknięcia na kominach należy uzupełnić i otynkować tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.
- Wszystkiełaty i kontrłaty należy wymienić.
- Rynny podczas prac należy zdemontować, a potem ponownie zamontować.
Rury spustowe należy wyremontować. W niektórych miejscach widoczne nieszczelności.
- Wszystkie obróbki blacharskie sali gimnastycznej, łącznika i przybudówki do wymiany.
- Po odkryciu warstw dachowych należy sprawdzić stan istniejących płatwi i wymienić płatwie uszkodzone lub porażone czynnikiem biologicznym.
Do wymiany przyjęto około 10% płatwi. W przypadku stwierdzenia większych uszkodzeń należy przyjąć większą ilość do wymiany.
- Elementy więzby dachowej należy wykonać z drewna klasy C24
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi i ognioochronnymi do stopnia niezapalności.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ DO WYMIANY					
Ozn.	Element	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]
P	Platew	11x20	800	8	1,40
Suma:					1,40

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Oświęcim		
Obiekt:	REMONT POKRYCIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OŚWIECIMIU PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 2A	Data:	03.2021r.
Tytuł rysunku:	Projektowane warstwy dachowe	Skala:	1:50
Zespół projektowy:	mgr inż. Michał Obstarczyk Nr upr. w spec. konstr.-bud. SLK/7038/PWBKb/17	Podpis:	Nr rys.: 5
	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B	Podpis:	FIRMA PROJEKTOWA KONSPRO 33 844 02 09 www.konspro.pl