PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ- PRZEWÓD TŁOCZNY



UWAGA:

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- w przypadku skrzyżowania z kablami energetycznymi/ telekomunikacyjnymi należy zastosować rury ochronne:
  ~dla kabli 1kV/ telekomunkacyjnych o średnicy min. Ø110mm koloru niebieskiego
  ~dla kabli SN o średnicy min. Ø160mm koloru czerwonego

Wykonawca: Pracownia Projektowa AB PROJEKT s.c. ul. Unii Europejskiej 10 32-600 Oświęcim tel/fax. 033/8762802	Temat projektu: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. ZABORSKIEJ I KRÓLOWEJ JADWIGI W OŚWIĘCIMIU** Adres obiektu: ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborskiej; jedn. ewiden. 12301_1 Oświęcim-miasto Obręb 0001 Oświęcim: dz. nr 400/1, 1771/2, Obręb 003 Stare Stawy: 505, 229/1, 229/662, 229/897, 229/268, 229/892, 226/2, 227/686, 227/684, 227/678, 227/681, 227/679, 227/99, 229/488, 229/487, 229/485, 229/1077, 229/1080, 229/964, 229/1182
Inwestor: Gmina Miasto Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Branża: INSTALACYJNA SANITARNA	Przedmiot rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ- -PRZEWÓD TŁOCZNY
Autorzy opracowania: Projektował: mgr inż. Anna Żwirowska-Folga; Sprawdził: mgr inż. Beata Gowin; Opracował: mgr inż. Marcelina Dźwigoń	Nr upr.: MAP/0367/PWOS/08; SLK/1239/PWOS/06 — Podpis:
Data: CZERWIEC 2021	Skala: 1:100/500 — Nr rysunku: 5