

# Budowa wiaty śmietnikowej wraz z utwardzeniem placu na kontenery przy ul. Z

Numer	Podstawa	Opis	Jm
1	Element	D-01.01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1	KNNR 7/601/1	ANALOGIA Lekka metalowa obudowa ścian, z blach fałdowych bez ocieplenia - rozebranie osłony śmietnika z blachy trapezowej (Rx0,25) (R= 0,250, M= 0,000, S= 0,000)	m2
2	KNR 231/818/8	Rozebranie słupków wiaty	szt
3	KNR 231/810/5	Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm	m2
4	KNR 231/810/6	Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości nawierzchni	m2
5	KNR 231/815/2	Rozebranie płyt betonowych 50x50x7·cm na podsypce piaskowej	m2
6	KNR 231/813/1	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce piaskowej	m
7	KNR 231/814/2	Rozebranie obrzeży 8x30·cm na podsypce piaskowej	m
8	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu	m3
9	Kalkulacja własna	Rozebranie trzepaka	szt
10	KNR 231/804/1	Rozebranie nawierzchni, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość nawierzchni 15·cm	m2
11	KNR 231/804/2	Rozebranie nawierzchni, z tłucznia ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2
12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu i nawierzchni kamiennej sprzymowanej samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3
13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	m3
14		Dodatek za składowanie gruzu	m3
2	Element	D-02,01,01 ROBOTY ZIEMNE	
15	KNR 201/205/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - korytowanie	m3
16	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	szt
17	KNR 201/214/4 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t	m3
3	Element	B-03.01.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE	
18	KNR 202/1101/7	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym,	m3
19	KNR 202/204/1 (1)	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami, bet. C16/20	m3
20	KNR 202/290/4 (2)	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 6-14·mm	t
4	Element	B-04.01.00 ZADASZENIE I ŚCIANY	
21	KNR 205/208/3	Konstrukcje podparć zawieszę i osłon, masa do 20·kg - konstrukcja śmietnika z stali ocynkowanej	t
22	KNR 205/120/7	ANALOGIA Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, pokrycie pomostów z płyt ażurowych - wypełnienie ścian kratą pomostową o oczku 38x34 mm i płaskownik 40x2 mm - 39,2 m2 (wraz z rurkami)	t
23	KNR 205/1008/1	Lekka budowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych trapezowych powlekanych TR40, gr. 0,7 mm, dach płaski o nachyleniu do 10%	m2
24	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2
25	KNR 15/528/2	Rynny dachowe z PCV, Fi·10,0·cm	m
26	KNR 15/529/2	Rury spustowe z PCV, Fi·7,5·cm	m
5	Element	D-04.04.02 PODBUDOWY	

27	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2
28	KNR 231/204/3	Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	m2
29	KNR 231/204/4	Dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2
6	Element	D-08.01.01 OBRZEŻA	
30	KNR 231/402/4	Ławy pod obrzeże, betonowa z oporem, bet. B-15	m3
31	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m
7	Element	D-08.02.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI	
32	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2
8	Element	D-08.02.02 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NAWIERZCHNI	
33	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 10·cm	m2
9	Element	D-09.02.01 ZIELEŃ	
34	KNR 201/212/3 (1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - dowóz humusu	m3
35	KNR 201/214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t	m3
36	KNR 221/218/1	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m3
37	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2
38	KNR 221/302/2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m - berberys thunberga "Maria" (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt
39	KNR 221/323/5 (1)	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia urodzajna (humus) - żywotnik (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt

**Informacje o stawce roboczogodziny zgodnej z właściwymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kosztach pośrednich i zysku przyjętych dla skalkulowania ceny ofertowej**

Stawka roboczogodziny:	
Koszty pośrednie:	
Zysk:	

**ławidzkiego w Oświęcimiu**

Ilość	Krotność	Cena jednostkowa	Wartość
27,4	1		0,00 zł
10	1		0,00 zł
38,1	1		0,00 zł
38,1	3		0,00 zł
26,1	1		0,00 zł
12	1		0,00 zł
46,7	1		0,00 zł
2,4	1		0,00 zł
1	1		0,00 zł
59	1		0,00 zł
59	-5		0,00 zł
19,8	1		0,00 zł
19,8	9		0,00 zł
19,8	1		0,00 zł
21,9	1		0,00 zł
12	1		0,00 zł
24,4	12		0,00 zł
2,4	1		0,00 zł
0,64	1		0,00 zł
0,095	1		0,00 zł
0,8	1		0,00 zł
1,2	1		0,00 zł
34,5	1		0,00 zł
2,4	1		0,00 zł
11,9	1		0,00 zł
4,7	1		0,00 zł

72,9	1		0,00 zł
72,9	1		0,00 zł
72,9	10		0,00 zł
3,1	1		0,00 zł
88,3	1		0,00 zł
72,9	1		0,00 zł
59	1		0,00 zł
7,4	1		0,00 zł
7,4	10		0,00 zł
7,4	1		0,00 zł
49	1		0,00 zł
34	1		0,00 zł
28	1		0,00 zł
		<b>RAZEM NETTO:</b>	
		<b>VAT:</b>	
		<b>RAZEM BRUTTO:</b>	